

### OPIS

### remont stadionu Ludowego

**LOKALIZACJA:** ul. Kresowa 1, 41-209 Sosnowiec

**KOSZT:** 9,3 mln zł

**TERMIN REALIZACJI:** grudzień 2008

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRAC:** 100%

**PROGRAM ROZWOJU MIASTA:**

priorytet 9 – zdrowie i rekreacja,  
przedsięwzięcie 29



**CEL DZIAŁANIA:** dostosowanie obiektu do obowiązujących obecnie przepisów; poprawa bezpieczeństwa i standardów

**KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:** ukończenie przebudowy trybun obiektu oraz budowa zadaszania i oświetlenia; remont kapitalny płyty głównej, budowa boiska treningowego z trawy syntetycznej, wykonanie szatni i sanitariatów

**ZAKRES PRAC:**

- oświetlenie płyty boiska – dostawa i montaż transformatora dla napięcia 30kV, montaż rozdzielnic, szaf, pulpitów sterowniczych, tablic przekaźnikowych i nastawczych, wykonanie linii zasilających masztów oświetleniowych, wykonanie fundamentów pod maszty oświetleniowe wraz z palowaniem, dostawa i montaż masztów oświetleniowych
- remont kapitalny płyty głównej – skorygowanie układu płyty głównej boiska z zajęciem części bieżni, wymiana podbudowy wraz z istniejącymi instalacjami, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża; wykonanie instalacji odwadniającej i nawadniającej; wykonanie instalacji ogrzewania, ułożenie warstwy odsączającej i korzennej, ułożenie trawnika „z rolki”
- zadaszanie części miejsc siedzących – demontaż istniejącego zadaszania, wykonanie palowania pod fundamenty wraz z fundamentami, wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z zadaszania do kanalizacji deszczowej, wykonanie zadaszania trzech sektorów po stronie zachodniej stadionu dla 1000 miejsc siedzących.

